

ประกาศเทศบาลตำบลกันทรารมย์

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

****

ด้วย เทศบาลตำบลกันทรารมย์ มีความประสงค์จะดำเนินการ ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ สายทางบ้านอาจารย์บุตรดี - บ้านนายทองคำ พุฒพันธ์ รหัสสายทางที่ ศก.ถ ๕-๐๐๕๐ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๕.๐๐ ตารางเมตร ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดของเทศบาลตำบลกันทรารมย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ สายทางบ้านอาจารย์บุตรดี - บ้านนายทองคำ พุฒพันธ์ รหัสสายทางที่ ศก.ถ ๕-๐๐๕๐ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๕.๐๐ ตารางเมตร ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ สายทางบ้านอาจารย์บุตรดี - บ้านนายทองคำ พุฒพันธ์ รหัสสายทางที่ ศก.ถ ๕-๐๐๕๐ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๕.๐๐ ตารางเมตร ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญเศรษฐ์ ศิลาทองวรพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายวชิรนุพงษ์ ลิมปิทีปราการ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายและแบบแผนฯ

๖.๓ สิบเอกจักรพันธ์ ศรีละพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธีระวัฒน์ ทองใส)

นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์

ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 สายทางบ้านอาจารย์บุตรดี - บ้านนายทองคำ พุฒพันธ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 157.00 ม. หนยา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 785.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 สายทางบ้านอาจารย์บุตรดี - บ้านนายทองคำ พุฒพันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกันทรารมย์

คำนวณราคากลางโดย นายบัญชา สมมา **เมื่อวันที่** 24-มี.ค.-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	785.00	1.76	1,381.60	1.3642	2.40	1,884.78
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	100.00	93.23	9,323.00	1.3642	127.18	12,718.44
	2.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานดินถม บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	39.25	366.00	14,365.50	1.3642	499.30	19,597.42
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	785.00	391.88	307,625.80	1.3642	534.60	419,663.12
	4.2 Expansion Joint	ตร.ม.	15.00	151.64	2,274.60	1.3642	206.87	3,103.01
	4.3 Contraction Joint	กก.	60.00	104.09	6,245.40	1.3642	142.00	8,519.97
	4.4 Longitudinal Joint	กก.	157.00	61.21	9,609.97	1.3642	83.50	13,109.92
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม.	ลบ.ม.	30.00	303.89	9,116.70	1.3642	414.02	12,420.59
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน						
	7.2 ขนาด ø 0.40 ม. *1.00 ม.	ท่อน	7.00	565.59	3,959.13	1.3642	771.58	5,401.05
	7.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน						
	7.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน						
	7.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน						
8	งานก่อแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 2-2.40x2.40							
	ยาว 6.00 ม.							
	ทรายถมข้าง BOX	ลบ.ม.						
	ค่าตอกเสาเข็ม	เหมา						
	เสาเข็ม 0.20x0.20 ยาว 6 เมตร	ต้น						
	ค่าตัดหัวเสา	ต้น						
11	งานไม้แบบ ถนนคสล.	ลบ.ฟ.						
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่กำหนด)	ป้าย						
	ป้ายโครงการ (ตามแบบที่กำหนด)	ป้าย						
					363,901.70		รวม	496,418.30
							ปรับยอด	496,000.00

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

1.ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้าง	=	363,901.70
2.ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มีมติให้ใช้ราคากลาง
งานก่อสร้างนี้เป็นฐานในการเปรียบเทียบราคาจัดจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นายชาญเศรษฐ์ ศิลาทองวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวชิรนุพงษ์ ลิมปิทีปราการ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา
(สิบเอกจักรพันธ์ ศรีละพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

☑ เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นายธีรวัฒน์ ทองใส)
นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์