

ประกาศเทศบาลตำบลกันทรารมย์

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

****

ด้วย เทศบาลตำบลกันทรารมย์ มีความประสงค์จะดำเนินการ ตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายทางโฟร์คอิน) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดของเทศบาลตำบลกันทรารมย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายทางโฟร์คอิน) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (-แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายทางโฟร์คอิน) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญเศรษฐ์ ศิลาทองวรพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายวชิรนุพงษ์ ลิมปิทีปราการ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายและแบบแผนฯ

๖.๓ นางสาวอรกัญญา อบทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธีระวัฒน์ ทองใส)

นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไฟล์คอินวิลอร์ท

สถานที่ก่อสร้าง สายทางไฟล์คอินวิลอร์ท
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกันทรารมย์
แบบเลขที่ แบบตามเทศบาลตำบลกันทรารมย์กำหนด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
ปริมาณงาน

ผิวทางจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 256.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,024.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	498,093.22	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	**รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ**	498,093.22	
	ตีตเป็นราคากลาง	498,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.256 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,945,312.50 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ..... ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายชาญเดชรัฐ คิดาทองวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายวชิรนุพงษ์ สีบัวหิปราการ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ
(นางสาวรักญญา อนันทอง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(นายธีระวัฒน์ ทองใส)
นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางโฟล์คอินวีลอร์ท

ปริมาณงาน ผิวทางจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 256.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,024.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายทางโฟล์คอินวีลอร์ท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกันทรารมย์

คำนวณราคากลางโดย นายบัญชา สมฉา **เมื่อวันที่** 22-ก.ย.-68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานถางป่าละขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,024.00	1.76	1,802.24	1.3642	2.40	2,458.62
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.						
	2.2 งานขุดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานดินถม บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.						
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานแทคโค้ท (Tack Coat)	ตร.ม.	1,024.00	14.66	15,011.84	1.3642	20.00	20,479.15
	4.2 งานแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	1,024.00	324.54	332,328.96	1.3642	442.74	453,363.17
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่	ลบ.ม.						
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) กว้าง 10ซม.	ตร.ม.	10.24	260.00	2,662.40	1.3642	354.69	3,632.05
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) กว้าง 10ซม.	ตร.ม.	51.20	260.00	13,312.00	1.3642	354.69	18,160.23
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ø 0.40 ม. *1.00 ม.	ม.						
	7.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานก่อแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 2-2.40x2.40							
	ยาว 6.00 ม.							
	ทรายถมข้าง BOX	ลบ.ม.						
	ค่าตอกเสาเข็ม	เหมา						
	เสาเข็ม 0.20x0.20 ยาว 6 เมตร	ต้น						
	ค่าตัดหัวเสา	ต้น						
11	งานไม้แบบ ถนนคสล.	ลบ.ฟ.						
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่กำหนด)	ป้าย						
	ป้ายโครงการ (ตามแบบที่กำหนด)	ป้าย						
							รวม	498,093.22
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)						ปรับยอด	498,000.00

1.ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้าง	=	365,117.44
2.ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		0
3.ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		1.3642
4.FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2799

คณะกรรมกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มีมติให้ใช้ราคากลาง
งานก่อสร้างนี้เป็นฐานในการเปรียบเทียบราคาจัดจ้าง

(ลงชื่อ)..... ประธาน
(นายชาญเสรษฐ์ ศิลาทองวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวชิรนุพงษ์ ลิมปิทีปราการ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา
(นางสาวอรกัญญา อบทอง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

☑ เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นายชัชวัฒน์ ทองใส)
นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์