ตาราง บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ... โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหนองบอนเหนือ – ใต้ไปต่อเขตบ้านดูน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 1,923,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป..โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหนองบอนเหนือ–ใต้ไปต่อเขตบ้านดูน

   - งานผิวทาง
   - งานลาดแอสฟัลท์ติกไพร์มโค๊ต
   - งานลาดแอสฟัลท์ติกแทคโค๊ต
   - งานปรับระดับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
   - งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
   - งานรองผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
   - งานตีเส้นจราจร
   - งานป้าย ตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลฯ กำหนด

   จำนวน 1 โครงการ ระยะเวลา 90 วัน
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ... 13 กันยายน 2564 เป็นเงิน 1,923,000 บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 งานผิวทาง

   6.2 งานลาดแอสฟัลท์ติกไพร์มโค๊ต

   6.3 งานลาดแอสฟัลท์ติกแทคโค๊ต

   6.4 งานปรับระดับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

   6.5 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

   6.6 งานรองผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

   6.7 งานตีเส้นจราจร

   6.8 งานป้าย ตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลฯ กำหนด
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเศรษฐโชค ศรีละพันธ์	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
7.2 นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์โกร	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
7.3 นางปิยากร สู่สุข	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองบอนเหนือใต้ ไปต่อเขตบ้านตูน

- จุดที่ 1 กว้างเฉลี่ย 5.50 ม. ยาว 185.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,017.50 ตร.ม.
- จุดที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6.50 ม. ยาว 675.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,387.50 ตร.ม.

รวมระยะทางทั้งหมด 860.00 ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด 5,281.16 ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลกำหนด

ราคากลางค่าวัสดุใช้ของพาณิชย์เปรียบเทียบราคา จากจังหวัดศรีสะเกษ,สุรินทร์,ส่วนกลางและร้านค้าต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก กว้าง 4.50 ม. ยาว	ลบ.ม.						
	3.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่	ตร.ม.						
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพร์มโค๊ต (Prime Coat)	ตร.ม.						
	4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค๊ต (Tack Coat)	ตร.ม.	5,281.16	28.99	153,100.83	1.3607	39.45	208,324.30
	4.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	4.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	5,281.16	257.71	1,361,007.74	1.3607	350.67	1,851,923.24
	4.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานป้ายโครงการตามแบบเทศบาลกำหนด	ชุด	1.00	2,000.00				2,000.00
	5.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	197.00	192.09	37,841.73	1.3607	261.38	51,491.24
	5.3 งานปรับปรุงบ่อพักในผิวจราจร	ตร.ม.						
6	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					1,551,950.30		TOTAL	2,113,738.78

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,551,950.30
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607

ปรับราคาค่าก่อสร้างตามงบประมาณ	หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน	1,923,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเศรษฐโชค ศรีละพันธ์)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางปิยากร สู่สุข)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

86 ตร.ม. = 129.79

(1.50×1.50)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนองบอนเหนือใต้ ไปต่อเขตบ้านดูน

จุดที่ 1 กว้าง 5.50 ม. ยาว 185.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,017.50 ตร.ม

จุดที่ 1 กว้าง 6.50 ม. ยาว 675.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,387.50 ตร.ม

รวมระยะทางทั้งหมด 860.00 ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด 5,281.16.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFN	จำนวนเงิน
1	งานลาดแอสฟัลต์โพร์มโค้ต (Tack coat)	ตร.ม.	5,281.16	26.33	139,052.94	1.3607	35.83	189,223.96
2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	5,281.16	234.08	1,236,213.93	1.3607	318.51	1,682,102.27
4	งานป้ายโครงการตามแบบเทศบาลกำหนด	ชุด	1.00	2,000.00				2,000.00
3	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลืองและขาว)	ตร.ม.	197.00	174.48	34,372.56	1.3607	237.41	46,769.77
							รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,920,096.00
							ราคาปรับลด	1,920,000.00

เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่

ลงวันที่.....เดือน.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....