ตาราง บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ... โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์บูรณะ 1 (ช่วงถนนราษฎร์บูรณะ 2 – จุดสิ้นสุด)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป... โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์บูรณะ 1 (ช่วงถนนราษฎร์บูรณะ 2 – จุดสิ้นสุด)

   - งานผิวทาง
   - งานลาดแอสฟัลท์ติกไพร์มโค๊ต
   - งานลาดแอสฟัลท์ติกแทคโค๊ต
   - งานปรับระดับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
   - งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
   - งานรองผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
   - งานตีเส้นจราจร
   - งานป้าย ตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลฯ กำหนด

   จำนวน 1 โครงการ ระยะเวลา 90 วัน
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ... 26 มกราคม 2564 เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   - 6.1 งานผิวทาง
   - 6.2 งานลาดแอสฟัลท์ติกไพร์มโค๊ต
   - 6.3 งานลาดแอสฟัลท์ติกแทคโค๊ต
   - 6.4 งานปรับระดับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
   - 6.5 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
   - 6.6 งานรองผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
   - 6.7 งานตีเส้นจราจร
   - 6.8 งานป้าย ตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลฯ กำหนด
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางนารี อินทะสมบัติ	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
7.2 นางกิตติมา สีหะวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ
7.3 นายบัญชา สมมา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์บูรณะ1(แยกถนนราษฎร์บูรณะ 2-จุดสิ้นสุด)
- กว้างเฉลี่ย 7.70 ม. ยาว 151.69 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,168.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลกำหนด

ราคากลางค่าวัสดุใช้ของพาณิชย์เปรียบเทียบราคา จากจังหวัดศรีสะเกษ,สุรินทร์,ส่วนกลางและร้านค้าต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก กว้าง 4.50 ม. ยาว	ลบ.ม.						
	3.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่	ตร.ม.						
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพร์มโค๊ต (Prime Coat)	ตร.ม.	1,168.00	28.53	33,323.04	1.3607	38.82	45,342.66
	4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค๊ต (Tack Coat)	ตร.ม.						
	4.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	4.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,168.00	282.69	330,181.92	1.3607	384.66	449,278.54
	4.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานป้ายโครงการตามแบบเทศบาลกำหนด	ชุด	1.00	2,000.00				2,000.00
	5.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	11.00	286.16	3,147.76	1.3607	389.38	4,283.16
	5.3 งานปรับปรุงบ่อพักในผิวจราจร	ตร.ม.						
					366,652.72		TOTAL	500,904.36

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	366,652.72
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	ห้าแสนบาทถ้วน	500,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนารี อินทะสมบัติ) (นางกิตติมา สีหะวงษ์) (นายบัญชา สมมา)

รองปลัดเทศบาลตำบลกันทรารมย์ นักวิชาการสาธารณสุข นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ (ลงชื่อ) เห็นชอบ (ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายอมร ศรไชย) (นายทวีศักดิ์ กันภัย) (นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์)

ปลัดเทศบาลตำบลกันทรารมย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์